



ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. VINCENTA

Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok

Váš list číslo/zo dňa
120/2022

Naše číslo
123/2022

Vybavuje/linka
Ing. Katarína Struňáková
044/4300214

Ružomberok
11.03.2022

Adresát:

BRIŠÁK RUDOLF

Námestie Slobody 12

034 05 Ružomberok

IČO: 33789665

VEC: OBJEDNÁVKA

Objednávame si u Vás stavebné a maliarske práce na predmet zákazky **Havarijná situácia okenných výplní v telocvični.**

Bližšia špecifikácia dodania stavebných prác je presne rozpísaná v tlačive Výkaz výmer – krycí list, ktorý je súčasťou tejto objednávky. Keďže ste mali niektoré položky vo Vašej ponuke spoločné s iným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, po telefonickej konzultácii s Vami, pán Brišák, som 11.3.2022 Výkaz – výmer upravila a telefonicky ste mi to aj odsúhlasili.

Celková cena diela je stanovená na 10 828,86 € s DPH.


S pozdravom

Ing. Katarína Struňáková, ekonómka
Základná škola Sv. Vincenta, Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
☎044/4320214
e-mail: ekonomka.zs.vincenta@gmail.com



Základná škola sv. Vincenta
Nám. A. Hlinku 22,
034 01 Ružomberok
tel. 044/43 04 746, 044/43 29 933
e-mail: zsvincent.rk@gmail.com

Pečiatka a podpis dodávateľa:


BRIŠÁK Rudolf
stavebné práce
Námestie Slobody 12
034 01 RUŽOMBEROK
ČO 33789665, IČ DPH SK1029472925



Krycí list rozpočtu

Havarijná situácia okenných výplní v telocvični						
Objekt Okná do telocvične				Miesto: ZŠ Sv. Vincenta, RK		
				Ks:		
Zákazka: R2022-037		Spracoval: Ing. Struňáková		Dňa 11.03.2022		
Odberateľ: Základná škola Sv. Vincenta, Nám. A.Hlinku 22, 034 01 Ružomberok						
IČO: 00614564			DIČ: 2020586205			
Projektant: ARW štúdio, s.r.o.						
IČO: 44927509			DIČ: 2022881883			
Dodávateľ: Brišák Rudolf OBJEDNÁVKA, Námestie Slobody 12, 034 01 Ružomberok						
IČO:		44927509		DIČ: 2022881883		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	6 158,36	0,00	6 158,36	7 Ostatné náklady 0	
2	PSV	2 865,69	0,00	2 865,69		
3	MONT				8 Kompletačná činnosť 0,00	
4	OST				9 HZS 0,00	
5	VN					
6	Spolu			9 024,05	10 Spolu 0,00	
C	VRN			D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podn	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	
14					19	
15					20 Spolu 0,00	
Projektant, rozpočtár		E Celkové náklady				
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		9 024,05	
		22	DPH 20% z	9 024,05		1 804,81
		23	DPH 0% z	0,00		0,00
		24	Spolu v EUR			10 828,86
		F				
Odberateľ				26 Dodávateľ		

BRISÁK Rudolf
stavebné práce
 Námestie Slobody 12
 034 01 RUŽOMBEROK
 IČO 33789665 IČ DPH SK4020472926

Odberateľ: Základná škola Sv. Vincenta, Nám.A.Hlinku 22, 034 01 Ružomberok

Spracoval: Ing.
Struňáková

Projektant: ARW štúdio,s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: Brišák Rudolf


Dátum: 11.03.2022

Stavba: Havarijná situácia okenných výplní v telocvični

Objekt: Okná do telocvične

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	3 510,44	0,00	3 510,44	4,1900	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 569,89	0,00	2 569,89	16,6900	4,0700
PRESUNY HMŔT	78,03	0,00	78,03	0,0000	0,0000
Práce HSV	6 158,36	0,00	6 158,36	20,8800	4,0700
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	782,36	0,00	782,36	0,0600	0,0300
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0400
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
MALBY	2 083,33	0,00	2 083,33	0,1400	0,0000
Práce PSV	2 865,69	0,00	2 865,69	0,2000	0,0700
Celkom v EUR	9 024,05	0,00	9 024,05	21,0800	4,1400


BRIŠÁK Rudolf
stavebné práce
Námestie Slobody 12
034 01 RUŽOMBEROK
IČO 33789685, IČ DPH SK1020472926

BRISÁK Rudolf
stavebné práce
Námestie Slobody 12
034 01 RUŽOMBEROK
IČO 33789685, IČ DPH SK1020472926

Rozpočet Telocvična nám A.Hlinku - Havarijný stav / Okná do telocvične

Spracoval: Ing.
Struňáková

Ks:
Dátum:
11.03.2022

Odberateľ: Základná škola Sv. Vincenta, Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok

Projektant: ARW štúdio,s.r.o.

Dodávateľ: Brišák Rudolf

Zákazka:Havarijná situácia okenných výplní v telocvični

Objekt Okná do telocvične

BRISÁK Rudolf
Stavebné práce
Námestie Slobody 12
034 01 RUŽOMBEROK
SO 03763633, IČ DPH SK 1023172953

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
Práce HSV									
6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
1	612481119	Poliabnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou v leplacej malte	m2	45,514	3,70		168,40	0,002	0,089
2	622421143	Omietka vonkajších stien vápenná štuková	m2	14,184	16,50		234,04	0,045	0,632
3	622464232	Vonkajšia tenkovrstvová silikónová omietka Silikon Top stien v škrabanej štruktúre v hrúbke zrna 2 mm	m2	70,000	12,80		896,00	0,004	0,265
4	622466216	Základný penetračný univerzálny náter pod vonkajšie omietky stien UniPrimer ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti	m2	70,000	3,40		238,00	0,000	0,029
5	625257300	Kontaktný zatepovací systém s polystyrénovými izolačnými pláťami hrúbky 150 mm	m2	50,000	28,80		1 440,00	0,011	0,543
6	625257320	Kontaktný zatepovací systém ostenia okien a dverí s polystyrénovými izolačnými pláťami hrúbky 30 mm	m2	20,000	26,70		534,00	0,008	0,166
7	641941312	Osadenie okenných plastových rámov na cementovú maltu do 4 m2 ozn.O9	kus	2,000			0,00	0,041	0,083
8	641941812	Osadenie okenných plastových rámov s montážnou penou veľ. do 10 m2 - ozn.O2+O3	kus	8,000			0,00	0,024	0,19
9	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt šírky nad 200 mm	m	21,780			0,00	0,008	0,174
10	612425931	Omietka vápenná štuková vnútorného ostenia okenného, dverného	m2	41,376			0,00	0,038	1,554
11	629451113	Vyrovnávacia vrstva cementovej malty šírky do 600 mm - vnútorný parapet	m	21,780			0,00	0,019	0,408
12	629991170	Interierová parozádržná a exteriérová paropriepustná okenná páskafólia vr. materiálu	bm	103,972			0,00	0,000	0
13	5624900372	Plastové koncovky na parapet - vnútorný	ks	20,000			0,00	0,000	0

Rozpočet Telocvična nám A.Hlinku - Havarijný stav / Okná do telocvične

Odberteľ: Základná škola Sv. Vincenta, Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok

Projektant: ARW štúdio,s.r.o.

Dodávateľ: Brišák Rudolf

Zákazka:Havarijná situácia okenných výplní v telocvični

Objekt Okná do telocvične

Spracoval: Ing.
Struňáková

Ks:
Dátum:
11.03.2022

BRIŠÁK RUDOLF
Stavebné práce
Pásmosťe Sibobdy 12
034 01 RUŽOMBEROK
003370355, IČ DPH SK102072923

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
14	6119000500	Parapeťná doska vnútorná šírka 600 mm plastová, biela	m	22,869			0,00	0,003	0,058
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			3 510,44	0,00	3 510,44		4,190
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
15	941941031	Montáž lešenia ľahkého, pracovného radového s podlahami šírka do 1 m a výška do 10 m	m ²	300,000	2,96		888,00	0,026	7,716
16	94195500R01	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 5,5 m	m ²	102,690	7,00		718,83	0,006	0,635
17	941941831	Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírka do 1 m výška do 10 m	m ²	300,000	1,94		582,00	0,026	7,716
18	953941121R03	D+M bezpečnostná sieť veľkosť oka 5x5 cm hrúbka lanka 3mm s polypropylénu	m ²	84,480			0,00	0,006	0,547
19	953945112	Okenný a dverový dilatčný profil	m	95,200			0,00	0,000	0,009
20	953996121	Okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou APU 6/2,5 m	m	73,280	5,20		381,06	0,001	0,064
21	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1,5 m ²	kus	10,000			0,00		0
22	968062355	Vybúranie rámov drevených okien dvojitých alebo zdvojených plochy do 2 m ²	m ²	2,605			0,00		0
23	968062357	Vybúranie rámov drevených okien dvojitých alebo zdvojených plochy nad 4 m ²	m ²	56,690			0,00		0
24	978015271	Olitčenie vonkajších omietok ostenia	m ²	20,000			0,00		0
25	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	4,138			0,00		0
26	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,380			0,00		0

Rozpočet Telocvična nám A.Hlinku - Havarijný stav / Okná do telocvične

Odberateľ: Základná škola Sv. Vincenta, Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok

Projektant: ARW štúdio, s.r.o.

Dodávateľ: Brišák Rudolf


Zákazka: Havarijná situácia okenných výplní v telocvični

Objekt Okná do telocvične

Spracoval: Ing.
Štruháková

Ks:

Dátum:
11.03.2022


BRIŠÁK RUDOLF
stavebné práce
Námestie Slobody 12
034 01 RUŽOMBEROK
IČO: 03766555, IČ DPH: SK1020472923

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
27	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	4,138			0,00	0,00	0
28	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	33,104			0,00	0,00	0
29	979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné"	t	4,138			0,00	0,00	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		2 569,89	0,00	0,00	2 569,89		16,690
99		PRESUNY HMÔT							
30	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	3,788	20,60		78,03	78,03	0
99		PRESUNY HMÔT			78,03	0,00	78,03		0,000
		Práce HSV			6 158,36	0,00	6 158,36		20,880
764		Práce PSV							
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
31	764711115	Oplechovanie parapety, hliníkový povrchovo upravený plech 2 mm rš 330 mm	m	23,016	33,40		768,73	0,003	0,063
32	998764202	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	8,018	1,70		13,63		0
33	764410850	Demontáž oplechovania parapeta rš od 100 do 330 mm	m	21,920			0,00		0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			782,36	0,00	782,36		0,060
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							

Rozpočet Telocvična nám A.Hlinku - Havarijný stav / Okná do telocvične

Odberteľ: Základná škola Sv. Vincenta, Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok

Projektant: ARW štúdio,s.r.o.


Dodávateľ: Brišák Rudolf

Zákazka:Havarijná situácia okenných výplní v telocvični

Objekt Okná do telocvične

Spracoval: Ing.
Štrufáková

Ks:
Dátum:
11.03.2022


BRIŠÁK Rudolf
stavebné práce
Námestie Slobody 12
034 01 RUŽOMBEROK
IČ DPH SK10.0472923

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
34	766441810	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminátových šírky do 60 cm	m	21,780			0,00		0
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	0,00	0,00		0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
35	767616112	Montáž plastových okien	bm	95,200			0,00		0
36	998767202	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	1,300			0,00		0
37	61141165R01	Dodávka okna plastové 7-komorový profil, 2370/2990 mm trojkridlové, vr.zasklenia izol. trojsklo, kovania, pákového mechanizmu - farba biela komplet	kus	8,000			0,00		0
38	61141165R02	Dodávka okno plastové 7-komorový profil, 1480/880 mm 1-kridlové vr.zasklenia izol. trojsklo, kovania, - farba biela komplet	kus	2,000			0,00		0
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00		0,000
784		MALBY							
39	784452271	Malba základná dvojnásobná z maliarskych tekutých zmesí (typ Farma, Primalex, Supralux) s hladkým obrúsením podkladu v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	801,281	2,16		1 730,77	0,000	0,144
40	784411300	Penetračný náter stien a stropov primalex univerzálna penetrácia	m2	801,281	0,44		352,56		0
784		MALBY			2 083,33	0,00	2 083,33		0,140
Práce PSV							2 865,69	0,00	2 865,69
Celkom v EUR							9 024,05	0,00	9 024,05
									21,080