



ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. VINCENTA

Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok

Váš list číslo/zo dňa
119/2022

Naše číslo
122/2022

Vybavuje/linka
Ing. Katarína Struňáková
044/4300214

Ružomberok
11.03.2022

Adresát:

Koplast, s.r.o.

Textilná 23

034 05 Ružomberok

IČO: 31594808

VEC: OBJEDNÁVKA

Objednávame si u Vás stavebné práce na predmet zákazky **Havarijná situácia okenných výplní v telocvični.**

Bližšia špecifikácia dodania stavebných prác je presne rozpísaná v tlačive Výkaz výmer – krycí list, ktorý je súčasťou tejto objednávky. Keďže ste mali niektoré položky vo Vašej ponuke spoločne s iným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, po telefonической konzultácii s Vami, pán Ing. Fliega, som 11.3.2022 Výkaz – výmer upravila a telefonicky ste mi to aj odsúhlasili.

Celková cena diela je stanovená na 23 466,40 € s DPH.

S pozdravom

Ing. Katarína Struňáková, ekonómka
Základná škola Sv. Vincenta, Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
☎ 044/4320214
e-mail: ekonomka.zs.vincenta@gmail.com



Základná škola sv. Vincenta
Nám. A. Hlinku 22,
034 01 Ružomberok
tel. 044/43 04 746, 044/43 29 933
e-mail: zsvincent.rk@gmail.com

Pečiatka a podpis dodávateľa:

 **KOPLAST, spol. s r. o.**
Textilná 23, 034 05 Ružomberok 5
IČO: 315 94 808 IČ DPH: SK202043059
Tel./Fax: 044/432 26 94

Krycí list rozpočtu

Havarijná situácia okenných výplní v telocvični

Objekt Okná do telocvične

Miesto: ZŠ Sv. Vincenta, RK

Ks:

Zákazka: R2022-037

Spracoval: Ing. Struňáková

Dňa 11.3.2022

Odberateľ: Základná škola Sv. Vincenta, Nám. A.Hlinku 22, 034 01 Ružomberok

IČO: 00614564

DIČ: 2020586205

Projektant: ARW štúdio, s.r.o.

IČO: 44927509

DIČ: 2022881883

Dodávateľ: Koplast s.r.o. -OBJEDNÁVKA, Textilná 23, 034 01 Ružomberok

IČO: 31594808

DIČ:

2020430599

A	ZRN	Montáž	Materiál ▲	ZRN spolu	B		
1	HSV	4282,57	583,16	4865,73	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	2 641,84	12 047,76	14 689,60			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			19 555,33	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	19 555,33
					22	DPH 20% z	19 555,33 3 911,07
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	23 466,40
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



KOPLAST, spol. s r. o.

Textilná 23, 034 05 Ružomberok 5

IČO: 315 94 808 IČ DPH: SK2020430599

Tel / Fax: 044/332 26 94

Odberteľ: Základná škola Sv. Vincenta, Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok

Spracoval:
Ing. Struňáková

Projektant: ARW štúdio, s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: Koplast, s.r.o.


Dátum: 11.03.2022


Stavba: Havarijná situácia okenných výplní v telocvični

Objekt: Okná do telocvične

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 664,34	583,16	3 247,50	4,1900	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 117,11	0,00	1 117,11	16,6900	4,0700
PRESUNY HMŔT	501,12	0,00	501,12	0,0000	0,0000
Práce HSV	4 282,57	583,16	4 865,73	20,8800	4,0700
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	43,84	0,00	43,84	0,0600	0,0300
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	44,00	0,00	44,00	0,0000	0,0400
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 554,00	12 047,76	14 601,76	0,0000	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,1400	0,0000
Práce PSV	2 641,84	12 047,76	14 689,60	0,2000	0,0700
Čelkom v EUR	6 924,41	12 630,92	19 555,33	21,0800	4,1400

 **KOPLAST, spol. s r. o.**
Textilná 23, 034 05 Ružomberok 5
IČO: 315 94 808 IČ DPH: SK202043055
Tel./Fax: 044/432 26 94



Rozpočet Telocvičňa nám A.Hlinku - Havarijný stav / Okná do telocvične

Odberateľ: Základná škola Sv. Vincenta, Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok							Ing. Struňáková			
Projektant: ARW štúdio, s.r.o.							Ks:			
Dodávateľ: Koplast, s.r.o.							Dátum:	11.03.2022		
Zákazka: Havarijná situácia okenných výplní v telocvični										
Objekt: Okná do telocvične										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
1	612481119	Poliahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou v lepiacej malte	m2	45,514			0,00	0,002	0,089	
2	622421143	Omielka vonkajších stien vápenná štuková	m2	14,184			0,00	0,045	0,632	
3	622464232	Vonkajšia tenkovrstvová silikónová omielka SilikonTop stien v škrabanej štruktúre v hĺbke zrna 2 mm	m2	70,000			0,00	0,004	0,265	
4	622466216	Základný penetračný univerzálny náter pod vonkajšie omielky stien UniPrimer ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti	m2	70,000			0,00	0,000	0,029	
5	625257300	Kontaktný zatepľovací systém s polystyrénovými izolačnými platňami hrúbky 150 mm	m2	50,000			0,00	0,011	0,543	
6	625257320	Kontaktný zatepľovací systém ostenia okien a dverí s polystyrénovými izolačnými platňami hrúbky 30 mm	m2	20,000			0,00	0,008	0,168	
7	641941312	Osadenie okenných plastových rámov na cementovú maltu do 4 m2 ozn. O9	kus	2,000	110,03		220,06	0,041	0,083	
8	641941812	Osadenie okenných plastových rámov s montážnou penou veľ. do 10 m2 - ozn. O2+O3	kus	8,000	250,00		2 000,00	0,024	0,19	
9	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt šírky nad 200 mm	m	21,780	5,00		108,90	0,008	0,174	
10	612425931	Omielka vápenná štuková vnútorného ostenia okenného, dverného	m2	41,376	6,00		248,26	0,038	1,554	
11	629451113	Vyrovňavacia vrstva cementovej malty šírky do 600 mm - vnútorný parapet	m	21,780	4,00		87,12	0,019	0,408	
12	629991170	Interierová parozádržná a exterierová paropriepustná okenná páska/fólia vr. materiálu	bm	103,972		2,00	207,94		0	
13	5624900372	Plastové koncovky na parapet - vnútorný	ks	20,000		0,50	10,00		0	
14	6119000500	Parapetná doska vnútorná šírka 600 mm plastová, biela	m	22,869		15,97	365,22	0,003	0,058	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			2 664,34	583,16	3 247,50		4,190	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
15	941941031	Montáž lešenia ľahkého, pracovného radového s podlahami šírka do 1 m a výška do 10 m	m2	300,000			0,00	0,026	7,716	
16	94195500R01	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 5,5 m	m2	102,690			0,00	0,006	0,635	
17	941941831	Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírka do 1 m výška do 10 m	m2	300,000			0,00	0,026	7,716	
18	953941121R03	D+M bezpečnostná sieť veľkosť oka 5x5 cm hrúbka lanka 3mm s polypropylénu	m2	84,480			0,00	0,006	0,547	
19	953945112	Okenný a dverový dlhotačný profil	m	95,200	1,00		95,20	0,000	0,009	
20	953996121	Okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou APU 6/2,5 m	m	73,280	1,50		109,92	0,001	0,064	
21	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1,5 m2	kus	10,000	5,00		50,00		0	
22	968062355	Vybúranie rámov drevených okien dvojitých alebo zdvojených plochy do 2 m2	m2	2,605	5,00		13,02		0	0,164
23	968062357	Vybúranie rámov drevených okien dvojitých alebo zdvojených plochy nad 4 m2	m2	56,690	10,00		566,90		0	2,721
24	978015271	Oličenie vonkajších ometok ostenia	m2	20,000	5,00		100,00		0	1,180
25	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,138	5,00		20,69		0	
26	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,380	1,00		41,38		0	
27	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	4,138	1,00		4,14		0	
28	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	33,104	1,00		33,10		0	
29	979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demoliácií z kategórie "O" - ostatné	t	4,138	20,00		82,76		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 117,11	0,00	1 117,11		16,690	4,07
99		PRESUNY HMÔT								

Rozpočet Telocvičňa nám A.Hlinku - Havarijný stav / Okná do telocvične

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Gená celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
30	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	20,880	24,00		501,12		0	
	99	PRESUNY HMÔT			501,12	0,00	501,12		0,000	0
		Práce HSV			4 282,57	583,16	4 865,73		20,880	4,07
		Práce PSV								
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
31	764711115	Oplechovanie parapety, hliníkový povrchovo upravený plech kr. 2 mm rš 330 mm	m	23,016			0,00	0,003	0,063	
32	998764202	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	2,200			0,00		0	
33	764410850	Demontáž oplechovania parapeta rš od 100 do 330 mm	m	21,920	2,00		43,84		0	0,030
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			43,84	0,00	43,84		0,060	0,03
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
34	766441810	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminátových šírky do 60 cm	m	21,780	2,02		44,00		0	0,044
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			44,00	0,00	44,00		0,000	0,04
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
35	767616112	Montáž plastových okien	bm	95,200	20,00		1 904,00		0	
36	998767202	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	1,300	500,00		650,00		0	
37	61141165R01	Dodávka okno plastové 7-komorový profil, 2370/2990 mm trojkridlové, vr. zasklenia izol. trojsklo, kovania, pákového mechanizmu - farba biela komplet	kus	8,000		1 454,00	11 632,00		0	
38	61141165R02	Dodávka okno plastové 7-komorový profil, 1480/880 mm 1-kridlové vr. zasklenia izol. trojsklo, kovania, - farba biela komplet	kus	2,000		207,88	415,76		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			2 554,00	88,00	14 601,76		0,000	0
	784	MALBY								
39	784452271	Maľba základná dvojnásobná z maliarskych tekutých zmesí (typ Farnel, Primalex, Supralux) s hladkým obrúsením podkladu v miestnosti výšky do 3,6 m	m2	801,281			0,00	0,000	0,144	
40	784411300	Penetračný náter stien a stropov primalex univerzálna penetrácia	m2	801,281			0,00		0	
	784	MALBY			0,00	0,00	0,00		0,140	0
		Práce PSV			2 641,84	12 047,76	14 689,60		0,200	0,07
		Celkom v EUR			6 924,41	12 630,92	19 555,33		21,080	4,14

 **KOPLAST, spol. s r. o.**
 Textilná 23, 034 05 Ružomberok 5
 IČO: 315 94 808 IČ DPH: SK202043059
 Tel./Fax: 044/432 26 94